

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : ODTWORZENIE OKIEN OD STRONY AL. WOJSKA POLSKIEGO i pl. SZARYCH SZEREGÓW
ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN AL. WOJSKA POLSKIEGO 63
INWESTOR : ODDZIAŁ OKRĘGOWEGO POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
ADRES INWESTORA : AL. WOJSKA POLSKIEGO 63, 70-476 SZCZECIN

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elewacja frontowa od al. Wojska Polskiego			
1.1		Rozbiórki i prace przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,30*(1,11*8+0,58*2) <parapety IIp> 0,35*(1,11*7+0,58*1) <parapety I p> A (obliczenia pomocnicze)	m ²	3,01 2,92 =====	
		poz. 1A	m ²	5,93 5,93	
				RAZEM	5,93
2 d.1.1	KNR-W 2-02 1613-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej 2,0*[25,4]	m ²		
			m ²	50,800	
				RAZEM	50,800
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie kontenerami gruzu z rozbieranych elementów	m ³		
		0,26	m ³	0,26	
				RAZEM	0,26
1.2		Prace związane z odtworzeniem okien - na elewacji od Wojska Polskiego			
4 d.1.2	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		poz. 1A	m ²	5,93	
				RAZEM	5,93
5 d.1.2	KNR 2-02 0507-01	Obróbki z blachy cynk-tytan	m ²		
		poz. 1	m ²	5,93	
				RAZEM	5,93
6 d.1.2	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² okna o współczynnici u <= 0,9- okna O1 1,11*2,21*15	m ²		
			m ²	36,797	
				RAZEM	36,797
7 d.1.2	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV - o współczynnici u <= 0,9 - drzwi O4 1,11*2,98*1	m ²		
			m ²	3,308	
				RAZEM	3,308
8 d.1.2	KNR 0-19 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-dzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² okna o współczynnici u <= 0,9 - okna O3 0,58*2,21*3	m ²		
			m ²	3,845	
				RAZEM	3,845
9 d.1.2	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami [1,11*8+2,21*8*2+0,58*2+2,21*2*2+1,11*1+2,98*2*1] <okna IIp> [1,11*7+2,21*7*2+0,58*1+2,21*2*1] <okna I p>	m		
			m	61,31	
			m	43,71	
				RAZEM	105,02
1.3		Prace związane z odtworzeniem okien od strony pomieszczeń			
10 d.1.3	KNR-W 4-01 0916-01 analogia	demontaż parapetów drewnianych	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
11 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		18*2+15,0*2	m ²	66,000	
				RAZEM	66,000
12 d.1.3	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		18,0*3,6+15,0*3,6-poz.6-poz.7-poz.8	m ²	74,850	
				RAZEM	74,850
13 d.1.3	KNR-W 2-02 2104-01	Parapety wewnętrzne z postformingu szerokości 30cm (grubość 3,2 cm)	m		
		1,25*15+0,7*3	m	20,850	
				RAZEM	20,850
14 d.1.3	KNR 2-02 0923-04 analogia	Wypełnienie z zaprawy pod parapety wewnętrzne	m ²		
		poz. 13*0,25	m ²	5,21	
				RAZEM	5,21
15 d.1.3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) [1,11*8+2,21*8*2+0,58*2+2,21*2*2+1,11*1+2,98*2*1]*0,25 <okna IIp> [1,11*7+2,21*7*2+0,58*1+2,21*2*1]*0,25 <okna I p>	m ²		
			m ²	15,328	
			m ²	10,928	
				RAZEM	26,255
16 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.12+poz.15	m ²	101,105	
				RAZEM	101,105
17 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.16	m ²	101,105	
				RAZEM	101,105
18 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.16	m ²	101,105	
				RAZEM	101,105
2		Elewacja frontowa od strony pl. Szarych Szeregów bez ostatniej osi okiennej (ul. Piłsudskiego)			
2.1		Rozbiórki i prace przygotowawcze			
19 d.2.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	1,55	
		0,35*(1,11*4) <parapety lp> A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.19A	m ²	1,55	
				RAZEM	1,55
20 d.2.1	KNR-W 2-02 1613-02	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej	m ²		
		2,0*[13,0]	m ²	26,000	
				RAZEM	26,000
21 d.2.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie kontenerami gruzu z rozbieranych elementów	m ³		
		0,16	m ³	0,16	
				RAZEM	0,16
2.2		Prace związane z odtworzeniem okien - na elewacji od pl. Szarych Szeregów			
22 d.2.2	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		poz.19A	m ²	1,55	
				RAZEM	1,55
23 d.2.2	KNR 2-02 0507-01	Obróbki z blachy cynk-tytan	m ²		
		poz.19	m ²	1,55	
				RAZEM	1,55
24 d.2.2	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² okna o współczynniku u <= 0,9- okna O1	m ²		
		1,11*2,21*4	m ²	9,812	
				RAZEM	9,812
25 d.2.2	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV - o współczynniku u <= 0,9 - drzwi O4	m ²		
		1,11*2,98*3	m ²	9,923	
				RAZEM	9,923
26 d.2.2	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		[1,11*2+2,98*2*2] <okna lp>	m	14,14	
		[1,11*4+2,21*4*2+1,11*1+2,98*2*1] <okna lp>	m	29,19	
				RAZEM	43,33
2.3		Prace związane z odtworzeniem okien od strony pomieszczeń			
27 d.2.3	KNR-W 4-01 0916-01 analogia	demontaż parapetów drewnianych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
28 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		13,0*2	m ²	26,000	
				RAZEM	26,000
29 d.2.3	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		13,0*3,6-poz.24-poz.25	m ²	27,065	
				RAZEM	27,065
30 d.2.3	KNR-W 2-02 2104-01	Parapety wewnętrzne z postformingu szerokości 30cm (grubość 3,2 cm)	m		
		1,25*4	m	5,000	
				RAZEM	5,000
31 d.2.3	KNR 2-02 0923-04 analogia	Wypełnienie z zaprawy pod parapety wewnętrzne	m ²		
		poz.30*0,25	m ²	1,25	
				RAZEM	1,25

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.2.3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) [1,11*2+2,98*2*2]*0,25 <okna IIp> [1,11*4+2,21*4*2+1,11*1+2,98*2*1]*0,25 <okna I p>	m ² m ² m ²	3,535 7,298	
				RAZEM	10,833
33 d.2.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.29+poz.32	m ² m ²	37,898	
				RAZEM	37,898
34 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.33	m ² m ²	37,898	
				RAZEM	37,898
35 d.2.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.33	m ² m ²	37,898	
				RAZEM	37,898